

Mapa de Quantidades _ "CTE VALENÇA"

Artigo	Descrição dos trabalhos	Un.	Quantidades	Valor Unitário	Valor Global
1.	TRABALHO PREPARATORIOS				
	Todos os itens desta empreitada devem incluir o fornecimento, colocação bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares necessários à perfeita execução do trabalho.				
1.1	Montagem de estaleiro, carga, transporte e descarga por via manual ou mecânica, construção, manutenção e limpeza do espaço ocupado pelo estaleiro, devendo esse espaço ser entregue, assim como toda a zona de intervenção, limpa e em condições de ser utilizado de imediato pelo Dono de Obra. Fornecimento e colocação de andaimes ou plataformas fixas e móveis. É da responsabilidade do adjudicatário todas as diligências e despesas relativas a licenças de ocupação da via pública, colocação de pré coberturas de resguardo das chuvas, se necessário, e proteção dos andaimes e envolventes. Instalação de placar com as dimensões de 1,80 x 1,20 m a colocar na frente de trabalho com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logótipos.	vg	1,00		
1.2	Acompanhamento de obra	vg	1,00		
2.	DEMOLIÇÕES				
	Todos os itens desta empreitada devem incluir o fornecimento, colocação bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares necessários à perfeita execução do trabalho.				
2.1	Demolição de paredes interiores, incluindo execução dos remates (paredes, tetos e pavimentos), incluindo o carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado	m2	1,89		
2.2	Retirar aro de porta existente, incluindo o carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado	un	1,00		
3.	PAREDES E TETOS INTERIORES				
	Todos os itens desta empreitada devem incluir o fornecimento, colocação bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares necessários à perfeita execução do trabalho.				
3.1	Fornecimento e aplicação de paredes divisórias de estrutura simples com montante simples, em gesso cartonado tipo "Knauf" ou equivalente, com uma placas de gesso em cada face, incluindo elementos de fixação, selagem de juntas, emassamento de toda a superfície pronto a receber pintura e todos os demais trabalhos complementares necessários ao perfeito acabamento.	m²	45,00		
3.2	Pinturas				
3.2.1	PAR 01 _ Fornecimento e aplicação sobre paredes interiores de uma demão de primário e duas demãos com tinta tipo "Vinyl Matt" da Cin aquosa, com aspecto mate profundo, de cor a definir, incluindo todos os trabalhos complementares para um perfeito acabamento.	m²	696,70		
			80,00		
			102,60		
			125,00		
			28,50		
			24,00		
			73,60		
			95,00		
			48,00		
			120,00		
3.2.2	PAR 02 _ Fornecimento e aplicação sobre paredes interiores de forras em ripado de madeira acustico, incluindo todos os trabalhos complementares para um perfeito acabamento.	m²	211,50		
3.3	Fornecimento e aplicação de isolamento em lâ de rocha , da marca Rockwood, ou equivalente, modelo Rockfit 202, ou equivalente, com dim: 135 x 60 x 4 cm (l x a x e), ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessários ao perfeito acabamento.;				
3.3.1	Sobre Paredes	m²	45,00		
4.	PAVIMENTOS				
	Todos os itens desta empreitada devem incluir o fornecimento, colocação bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares necessários à perfeita execução do trabalho.				
4.1	PAV01 _ Fornecimento e colocação de pavimento vinilico rolo marca TARKEETT, ou equivalente, modelo Ruby 70 compacto, ou equivalente, incluindo massa, primário, cordão e todos os materiais e trabalhos complementares necessários ao perfeito acabamento	m²	279,50		

Mapa de Quantidades _ "CTE VALENÇA"

Artigo	Descrição dos trabalhos	Un.	Quantidades	Valor Unitário	Valor Global
4.2	PAV 02 _Fornecimento e colocação de pavimento em pintura epoxy , cor a definir em obra, ou equivalente, incluindo tela, frisos e todos os materiais e trabalhos complementares necessários ao perfeito acabamento	m²	73,00		
4.3	RD 01 _Fornecimento e aplicação rodapé meia cana 10 cm	ml	237,00		
4.4	Lixar e envernizar pavimento em taco de madeira existente, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessários ao perfeito acabamento	m²	89,75		
5.	CARPINTARIA Todos os itens desta empreitada devem incluir o fornecimento, colocação bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares necessários à perfeita execução do trabalho.				
5.1	Portas				
5.1.1	Fornecimento e Aplicação de Porta de Batente, em madeira tipo carvalho, ou equivalente, lacado a branco, ou equivalente, incluindo peças de fixação, Puxador c/ Fechadura e Chave, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento de acordo com as especificações da marca.				
5.1.1.1	PI.01 _Batente_ Dim: 0.86 x 2.10 m	un	10,00		
6.	ELETRICIDADE / REDE Todos os itens desta empreitada devem incluir o fornecimento, colocação bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares necessários à perfeita execução do trabalho.				
6.1	tomada 2p+t dupla efapel da 9000 branco	un	8,00		
6.2	tomada de rede UTP de CAT.6 dupla	un	8,00		
6.3	tomada dupla 2p+t efapel para calha tecnica	un	25,00		
6.4	tomada de rede CAT.6 dupla para calha tecnica	un	19,00		
6.5	comutador de escada completo efapel 9000 branco	un	1,00		
6.6	calha técnica metálica	m	100,00		
6.7	Materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento	vg	1,00		
7.	SERRALHARIA Todos os itens desta empreitada devem incluir o fornecimento, colocação bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares necessários à perfeita execução do trabalho.				
7.1	Fornecimento e colocação de Divisória composta por Uma (1) Folha de Abrir e Uma (1) Folha Fixa, em Vidro Temperado 10mm Incolor c/ aresta, ou equivalente, entalhes, incluindo peças de fixação em CROMADO MATE das nacionais, (1 Batente, 2 Fechaduras (sendo 1 por cima do puxador e 1 ao pavimento) e 1 Par de puxador em "H" c/ 500/300mm e 1 Mola de Pavimento da "Mustad", ou equivalente, incluindo demais trabalhos para sua boa colocação e acabamento.				
7.1.1	2,40 x 2,10 m	un	1,00		
TOTAL::					0,00 €